



Utföres av beställaren:

Framdraging av tomrör, $\varnothing 80$ resp. $\varnothing 40$ mm mellan enheterna.
Framdraging via $\varnothing 80$; matarström 230V till varje vänster- och högerenhet, ev. Ethernet-kabel, kabel för utrymning och läsarkabel.
OBS. min 3 m kabel över golvnivå.

Utföres av Intergate:

Via $\varnothing 80$; motorkablar och LSOH-kablar mellan enheterna.
Via $\varnothing 40$; 2 st CAN-kablar och 1 st 24VDC mellan enheterna.



Tel. 010-206 77 33 | www.intergate.se

SmartLane SL2900
Principskiss för tomrör,
infästning och kablage .