



ARMHÖJD	X
FALLANDE ARM	750
STANDARDARM	755

Plant och stabilt betonggolv som medger montage med M10 expanderbult, åtdragningsmoment 50 Nm.

Tomrör \varnothing 50 för matning (230 V) och signalkablar för öppnasignal.
Kablage som levereras av kund och läggs i kabelrör:
A Matarström (230V +jord 3G2.5²)
B IP-kabel (Ethernet) STP CAT5

